

T1: (KAVARNA B - PARKET)

- parket lepljen na cem.estrih.....2.0 cm
- cem.estrih4.0 cm
- stiropor : EPS 150kPa (el.instalacije v tuboflex).....6.0 cm
- Skupaj.....12.0 cm
- perlit 400kg/m3 za izravnavo obst. arm.bet. obokov
- obstoječ obok

T2/T (KAVARNA A - PARKET):

- parket lepljen na cem.estrih (72mm+fuge 5mm).....2.0 cm
- cem.estrih s talnim gretem.....6.0 cm
- sist.pl.....3.3 cm
- stiropor : EPS 150kPa (el.instalacije v tuboflex).....3.0 cm
- Skupaj.....14.0 cm
- perlit 400kg/m3 za izravnavo obst. arm.bet. obokov
- obstoječ obok

T2/TB

- parket lepljen na cem. estrih.....2.0 cm
- cem.estrih6.0 cm
- PE folija
- EPS.....6.0 cm

T3 (OFFICE - KERAMIKA)


- keramika lepljena na cem.estrih.....1.0 cm
- cem.estrih7.0 cm
- PE folija
- stiropor : EPS 150kPa (el.instalacije v tuboflex).....6.0 cm
- Skupaj.....14.0 cm
- obstoječ oboka

T4 (OBRAMBNI HODNIK - PARKET)

- parket lepljen na cem.estrih.....2.0 cm
- OSB plošče2.0 cm
- obstoječa tla

MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

TLORIS TLAKA M 1:50

	
Investitor	MOL
Objekt	LJUBLJANSKI GRAD - TRAKT M - NIVO 1 - KAVARNA
Projekt	PZI
Faza	ARHITEKTURA
Načrt	TLORIS TLAKA M 1:50
Odgovorni projektant	Marija Magdalena Kregar udia. A-0206
Projektant	Miha Kerin udia. A-0226
Proj. št.:	1098
Datum:	november 2018
list št.:	1.7.03