

TLORIS



SOBA 105.
-okvirna pozicija konvektroja
-točno pozicijo določiti na mestu, potrdijo investitor, projektant in predstavnik avtorja zasnove celice

Vgradnja konvektorjev v celice

Navedila za izvajalce: (POZICIJE KONVEKTORJEV SO INFORMATIVNE DOKONČNE DOLOČITI NA MESTU)

Celice razširjenem enote so avtorska umetniška dela. Investitor bo za posege predobil soglasja avtorske skupine oz. njihovega predstavnika.

Izvajalec mora pred začetkom del v prostorsenmi enoti zaščititi obstoječe elemente. Začeta mora biti izvedena z elementi, ki bo preprečevali poškodbe obstoječega inventarja. Vse eventualne poškodbe in posledično popravila krije izvajalec. Celice so umetniška stavrbev zato bi ob eventualni poškodbi npr. freske bilo potrebno angažirati avtorja!

Pred pričetkom vgradnje konvektorjev mora izvajalec zariasti vse trase za napajanja enot na stene in pridobiti soglasje investitorja ter projektanta pred posegom.

Izvajalec mora pred vgradnjo preveriti delovanje ventilov in pomujeni cevi vgradnje konvektorjev!

Predvidel bako stropno "rustikalno" steno kot nosilne oz. ocitno razširjenje obstoječe opečne kons.

Pred deli statik preveri in potrdi da ne gre za nosilno konstrukcijo.

Predvideo poseg je cca. 30 cm v globino opečne stene in je odvisen od tehnologije konvektorjev.

Ob zamenjavi elementa (konvektorja) skladno z njegovimi dimenzijami prilagodi odprtino potrebno za vgradnjo.

Upoštevati dejansko stanje vgrajene opreme v posamezni celici, načrt lahko v določnih primerih odstopa od dvelotnega stanja.

NaročnikI Investitor:	Javni zavod Ljubljanski grad Grajska planota 1 1000 Ljubljana
Objekt/ Lokacija:	Projekt opreme za objekt Metelkova 8, 1000 Ljubljana
Vrsta načrta:	Vzdrževalna dela projekt opreme
Vsebina risbe:	NADSTROPJE- CELICA 105
Projektivno podjetje:	IZS 0910 A R C O NOVA GORICA d.o.o. PROJEKTIRANJE - OBLIKOVANJE - INŽENIRING Grčna 10 5000 Nova Gorica Tel./Fax: (05)3023265 E-mail: arcong@siol.net

Št. projekta:		Merilo:	Datum:	Št. risbe:
22-18 SS		1:25	04. 2018	O-17